

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	<p>Etablering, drift og avvikling</p> <p>Teknisk beskrivelse.</p> <p>Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger</p>				

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17	Tekkearbeider				
17.262	Taktekking				
17.262.1	SF1.312 FORHÅNDSIMPREGNERING/PRIMING AV UNDERLAG FOR MEMBRAN Areal <i>Lokalisering:</i> <i>Underlag:</i> Betongdekke <i>Impregneringsmiddel:</i> Isola Primer <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	0,00		
17.262.3	SF1.337A TOLAGS MEMBRAN AV BITUMENBASERT BELEGG HELSVEIST TIL UNDERLAGET Areal <i>Lokalisering:</i> <i>Underlag:</i> Primet betongdekke <i>Antall lag:</i> To lag <i>Materiale:</i> Isola Kraftunderlag SBS <i>Tykkelse:</i> min 4,7mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer: 2 lag Isola Kraftunderlag SBS c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg	m ²	0,00		
17.262.4	SB1.32--x ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER Isolert areal Isolasjonsmateriale: Isolasjonsmateriale Montasje: Montasje Tykkelse: Tykkelse <i>Lokalisering:</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	0,00		
17.262.5	SF1.381A AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN Lengde oppbrett <i>Lokalisering:</i> <i>Høyde:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer - Isola Sveisemembran. Deler av	m	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.6	<p>membranen som blir permanent eksponert for dagslys utføres med Isola Sveiseoverlag.</p> <p>c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p> <p>SF1.382A AVSLUTNING I FORM AV NEDBRETT PÅ MEMBRAN</p> <p>Lengde nedbrett</p> <p><i>Lokalisering:</i> <i>Høyde:</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer - Isola Sveisemembran. Deler av membranen som blir permanent eksponert for dagslys utføres med Isola Sveiseoverlag. c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p>	m	0,00		
17.262.7	<p>SF1.384A INNEKKING AV GJENNOMFØRINGER I MEMBRAN</p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> <i>Type gjennomføring:</i> Rør eller kassegjennomføring tekkes inn med Isola Gummimansjett eller Isola Flexitett <i>Form:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rørdiameter Ø mm eller BxDxH mm</p> <p>c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p>	stk	0		
17.262.8	<p>SF1.388A SLUK SOM ER EN DEL AV MEMBRANSYSTEMET</p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Type sluk:</i> Isola Taksluk - Syrefast stål med prefabrikkert SBS-krage <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Slukdiameter Ø mm</p>	stk	0		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 17 Tekkearbeider:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Etablering, drift og avvikling	01-1
17 Tekkearbeider	17-1
262 Taktekking	17-1

ANBUDSSKJEMA

17.262	Taktekking
17	Tekkearbeider