

## Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	<p><b>Etablering, drift og avvikling</b></p> <p>Teknisk beskrivelse.</p> <p>Denne beskrivelsen er basert på <b>NS3420</b> med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger</p>				

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>17</b>	<b>Tekkearbeider</b>				
<b>17.262</b>	<b>Taktekking</b>				
<b>17.262.1</b>	<b>FJ2.41A DRENERING MED DRENSPLATER</b> Areal <i>Lokalisering:</i> Over membran <i>Type:</i> Platon DE25 <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag b) MaterialerMaterialer: HDPE; vannlagringskapasitet 6,1 l/m2 c) Utførelse: legges kant i kant d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler	m <sup>2</sup>	0,00		
<b>17.262.2</b>	<b>SF1.335A ETTLAGS MEMBRAN AV BITUMENBASERT BELEGG HELSEVEIST TIL UNDERLAGET</b> Areal <i>Lokalisering:</i> <i>Underlag:</i> Primet betongdekke <i>Materiale:</i> Isola Sveisemembran SBS <i>Tykkelse:</i> 4,7 mm <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer: Isola Sveisemembran SBS - asfalt mebran er kun rotsikker mot sedumplanter. Det må etableres vedlikeholdsrutine som sikrer at fremmede vekster ikke etableres på taket. Rotsperre må legges over membran hvis det er mulighet for at fremmede vekster kan etableres på taket.  c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg	m <sup>2</sup>	0,00		
<b>17.262.3</b>	<b>SB1.31-x ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL</b> Isolert areal <b>Montasje:</b> Montasje <b>Tykkelse:</b> Tykkelse <i>Lokalisering:</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.4	<b>SB1.32--x</b> <b>ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER</b> Isolert areal <b>Isolasjonsmateriale:</b> Isolasjonsmateriale <b>Montasje:</b> Montasje <b>Tykkelse:</b> Tykkelse <i>Lokalisering:</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	0,00		
17.262.5	<b>SF1.381A</b> <b>AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN</b> Lengde oppbrett <i>Lokalisering:</i> <i>Høyde:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer - Isola Sveisemembran. Deler av membranen som blir permanent eksponert for dagslys utføres med Isola Sveiseoverlag. c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg	m	0,00		
17.262.6	<b>SF1.382A</b> <b>AVSLUTNING I FORM AV NEDBRETT PÅ MEMBRAN</b> Lengde nedbrett <i>Lokalisering:</i> <i>Høyde:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer - Isola Sveisemembran. Deler av membranen som blir permanent eksponert for dagslys utføres med Isola Sveiseoverlag. c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg	m	0,00		
17.262.7	<b>SF1.384A</b> <b>INNTEKING AV GJENNOMFØRINGER I MEMBRAN</b> Antall <i>Lokalisering:</i> <i>Type gjennomføring:</i> Rør eller kassegjennomføring tekkes inn med Isola Gummimansjett eller Isola Flexitett <i>Form:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	stk	0		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.8	<p>a) Omfang og prisgrunnlag Rørdiameter Ø mm eller BxDxH mm</p> <p>c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p> <p><b>SF1.388A</b> <b>SLUK SOM ER EN DEL AV MEMBRANSYSTEMET</b></p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Type sluk:</i> Isola Taksluk - Syrefast stål med prefabrikkert SBS-krage <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Slukdiameter Ø mm</p>	stk	0		

Sum denne side:

Sum Kapittel 17 Tekkearbeider:

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

01 Etablering, drift og avvikling .....	01-1
17 Tekkearbeider .....	17-1
262 Taktekking .....	17-1

**ANBUDSSKJEMA**

<b>17.262</b>	Takteking
<b>17</b>	Tekkearbeider