

## Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	<p><b>Etablering, drift og avvikling</b></p> <p>Teknisk beskrivelse.</p> <p>Denne beskrivelsen er basert på <b>NS3420</b> med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger</p>				

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>17</b>	<b>Tekkearbeider</b>				
<b>17.262</b>	<b>Takteking</b>				
<b>17.262.1</b>	<b>SF1.5233A</b> <b>FLERLAGS TEKKING</b> <b>MED BITUMENBASERT TAKBELEGG</b> <b>MED MEKANISK FESTE</b> Areal <i>Lokalisering:</i> <i>Underlag:</i> <i>Materiale:</i> Overlag: Isola Dobbeltlag - SBS asfalt takbelegg <i>Innfesting:</i> I samsvar med TPF-info nr 5 <i>Antall lag:</i> 2 <i>Tykkelse:</i> Minimum 3,8 mm <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer - Takbelegget skal tilfredsstillende brannteknisk klasse Broof(t2) ihht NS-EN 13501-5 på aktuelt underlag. Leverandør: Isola AS Type: Overlag: Sveiseoverlag eller Mestertekk Kombi Underlag: Kraftunderlag eller Kraftunderlag SK c) Utførelse - I samsvar med TPF-info nr. 9 - Underlag festes mekanisk, overlag helsveises/helklebes til underlaget d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler	m <sup>2</sup>	0,00		
<b>17.262.2</b>	<b>SB1.31-x</b> <b>ISOLERING AV TAK</b> <b>MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL</b> Isolert areal <b>Montasje:</b> Montasje <b>Tykkelse:</b> Tykkelse <i>Lokalisering:</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	0,00		
<b>17.262.3</b>	<b>SB1.321-x</b> <b>ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER</b> Isolert areal <b>Isolasjonsmateriale:</b> EPS <b>Montasje:</b> Montasje <b>Tykkelse:</b> Tykkelse <i>Lokalisering:</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i>	m <sup>2</sup>	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.4	<p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><b>SF1.122A</b> <b>DAMPSPERRESJIKT AV BITUMENBELEGG</b> Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Under Isolasjonssjiktet <i>Materiale:</i> Isola Kraftunderlag SBS- underlagsbelegg med sandbestrødd overflate <i>Tykkelse:</i> <i>Fuktkontroll:</i> <i>Skjøtemetode:</i> sveisede skjøter <i>Innfesting:</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Fungerer som byggetidstekking i byggeperioden. b) Materialer Isola Kraftunderlag Leverandør: Isola AS</p>	m <sup>2</sup>	0,00		
17.262.5	<p><b>SF1.121</b> <b>DAMPSPERRESJIKT AV PLAST</b> Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Under Isolasjonssjiktet <i>Materiale:</i> Isola Byggfolie <i>Tykkelse:</i> 0,2mm <i>Fuktkontroll:</i> <i>Skjøtemetode:</i> Isola Dampsperrtape PE60 <i>Innfesting:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

Prosjekt: Isola Takteking NS3420

Side 17-3

262 Takteking

**SF1.514A  
BYGGETIDSTEKNING MED  
ETT LAG BITUMENBASERT TAKBELEGG**

Areal

*Lokalisering:* Under Isolasjonssjiktet*Materiale:* Isola Kraftunderlag SBS-underlagsbelegg type Isola Kraftunderlag med sandbestrødd overflate*Underlag:* Valgfritt*Festemetode:* Mekanisk innfesting til valgfritt underlag eller helklebing til betongunderlag*Varighet:* Byggetidstekking blir liggende og fungerer som dampsperrsjikt.*Andre krav:*

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer

Leverandør: Isola AS

Type: Kraftunderlag

**SF1.514A  
BYGGETIDSTEKNING MED  
ETT LAG BITUMENBASERT TAKBELEGG**

Areal

*Lokalisering:* Over Isolasjonssjiktet*Materiale:* Isola Kraftunderlag SBS-underlagsbelegg type Isola Kraftunderlag med sandbestrødd overflate*Underlag:* Valgfritt*Festemetode:* Mekanisk innfesting i samsvar med TPF-info nr 5*Varighet:* Byggetidstekking blir liggende og fungerer som Underlag i Flerlags tekking*Andre krav:*

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer

Leverandør: Isola AS

Type: Kraftunderlag

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.8	<p><b>SF1.588A</b>  <b>SLUK SOM ER EN DEL AV</b>  <b>TEKNINGSSYSTEMET</b></p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i>  Type sluk: Isola Taksluk - Syrefast stål med prefabriert SBS-krage</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Slukdiameter -- mm</p>	stk	0		
17.262.9	<p><b>SF1.581A</b>  <b>AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV</b>  <b>OPPBRETT</b></p> <p>Lengde oppbrett</p> <p><i>Lokalisering:</i>  Høyde:</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer  -Isola Mestertekk  - Takbelegget skal tilfredsstillte brannteknisk klasse Broof(t2) ihht NS-EN 13501-5 på aktuelt underlag.</p> <p>Leverandør: Isola AS</p> <p>c) Utførelse  -I samsvar med TPF-info nr. 9 "Temaveileder Flate Tak" www.tpf-info.org</p>	m	0,00		
17.262.10	<p><b>SF1.582A</b>  <b>AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV</b>  <b>NEDBRETT</b></p> <p>Lengde nedbrett</p> <p><i>Lokalisering:</i>  Høyde:</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer  Isola Mestertekk  - Takbelegget skal tilfredsstillte brannteknisk klasse Broof(t2) ihht NS-EN 13501-5 på aktuelt underlag.</p> <p>c) Utførelse  -I samsvar med TPF-info nr. 9 "Temaveileder Flate Tak" www.tpf-info.org</p>	m	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.11	<b>SF1.584A</b> <b>INNTEKING AV GJENNOMFØRINGER I</b> <b>TEKNING</b> Antall <i>Lokalisering:</i> <i>Type gjennomføring:</i> Rør- eller kassegjennomføring, tekkes inn med Isola Gummimansjett eller Isola Flexitett <i>Form:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Rørdiameter Ø mm eller BxDxH mm b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler	stk	0		

Sum denne side:

Sum Kapittel 17 Tekkearbeider:

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

01 Etablering, drift og avvikling .....	01-1
17 Tekkearbeider .....	17-1
262 Taktekking .....	17-1

**ANBUDSSKJEMA**

<b>17.262</b>	Takteking
<b>17</b>	Tekkearbeider