

## Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	<p><b>Etablering, drift og avvikling</b></p> <p>Teknisk beskrivelse.</p> <p>Denne beskrivelsen er basert på <b>NS3420</b> med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger</p>				

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>17</b>	<b>Tekkearbeider</b>				
<b>17.262</b>	<b>Taktekking</b>				
<b>17.262.1</b>	<b>FJ2.41A DRENERING MED DRENSPLATER</b> Areal <i>Lokalisering:</i> Over membran <i>Type:</i> Platon DE25 <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer: HDPE; vannlagringskapasitet 6,1 l/m <sup>2</sup> c) Utførelse: legges kant i kant d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengdereglar	m <sup>2</sup>	0,00		
<b>17.262.2</b>	<b>SF1.335A ETTLAGS MEMBRAN AV BITUMENBASERT BELEGG HELSVEIST TIL UNDERLAGET</b> Areal <i>Lokalisering:</i> <i>Underlag:</i> Primet betongdekke <i>Materiale:</i> Isola Sveisemembran SBS <i>Tykkelse:</i> 4,7 mm <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag - inkludert rotsperre over membranen, min 0,4mm PE-folie b) Materialer: Isola Sveisemembran SBS c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg	m <sup>2</sup>	0,00		
<b>17.262.3</b>	<b>SB1.31 Isolering av tak med mineralull</b> <i>Andre krav:</i> Nei				
<b>17.262.4</b>	<b>SB1.32--x ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER</b> Isolert areal <b>Isolasjonsmateriale:</b> Isolasjonsmateriale <b>Montasje:</b> Montasje <b>Tykkelse:</b> Tykkelse <i>Lokalisering:</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.5	<p><b>SF1.381A</b>  <b>AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN</b>  Lengde oppbrett  <i>Lokalisering:</i>  <i>Høyde:</i>  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  b) Materialer - Isola Sveisemembran. Deler av membranen som blir permanent eksponert for dagslys utføres med Isola Sveiseoverlag.  c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p>	m	0,00		
17.262.6	<p><b>SF1.382A</b>  <b>AVSLUTNING I FORM AV NEDBRETT PÅ MEMBRAN</b>  Lengde nedbrett  <i>Lokalisering:</i>  <i>Høyde:</i>  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  b) Materialer - Isola Sveisemembran. Deler av membranen som blir permanent eksponert for dagslys utføres med Isola Sveiseoverlag.  c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p>	m	0,00		
17.262.7	<p><b>SF1.384A</b>  <b>INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I MEMBRAN</b>  Antall  <i>Lokalisering:</i>  <i>Type gjennomføring:</i> Rør eller kassegjennomføring  tekkes inn med Isola Gummimansjett eller Isola Flexitett  <i>Form:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Rørdiameter Ø mm eller BxDxH mm</p> <p>c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p>	stk	0		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

## Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.8	<p><b>SF1.388A</b>  <b>SLUK SOM ER EN DEL AV</b>  <b>MEMBRANSYSTEMET</b></p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant  <i>Type sluk:</i> Isola Taksluk - Syrefast stål med  prefabriert SBS-krage  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Slukdiameter Ø mm</p>	stk	0		

Sum denne side:

Sum Kapittel 17 Tekkearbeider:

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

01 Etablering, drift og avvikling .....	01-1
17 Tekkearbeider .....	17-1
262 Taktekking .....	17-1

**ANBUDSSKJEMA**

<b>17.262</b>	Takteking
<b>17</b>	Tekkearbeider