

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	<p>Etablering, drift og avvikling</p> <p>Teknisk beskrivelse.</p> <p>Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger</p>				

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17	Tekkearbeider				
17.262	Taktekking				
17.262.1	FJ2.41A DRENERING MED DRENSPLATER Areal <i>Lokalisering:</i> Over membran <i>Type:</i> Platon DE25 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag b) MaterialerMaterialer: HDPE; vannlagringskapasitet 6,1 l/m ² c) Utførelse: legges kant i kant d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler	m ²	0,00		
17.262.2	SF1.334A ETTLAGS MEMBRAN AV BITUMENBASERT BELEGG LØSTLIGGENDE Areal <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> <i>Materiale:</i> Isola Mestermembran SBS <i>Tykkelse:</i> Min. 3,4mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer: Isola Mestermembran SBS - asfalt membran er kun rotsikker mot sedum planter. Det må etableres vedlikeholdsrutine som sikrer at fremmede vekster ikke etableres på taket. Rotsperre må legges over membran hvis det er mulighet for at fremmede vekster kan etableres på taket. c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg d) Toleranser e) Prøving og kontroll	m ²	0,00		
17.262.3	SB1.31-x ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: Montasje Tykkelse: Tykkelse <i>Lokalisering:</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i>	m ²	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.4	<p><i>Andre krav: Nei</i></p> <p>SB1.32--x ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER Isolert areal Isolasjonsmateriale: Isolasjonsmateriale Montasje: Montasje Tykkelse: Tykkelse <i>Lokalisering:</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> <i>Andre krav: Nei</i></p>	m ²	0,00		
17.262.5	<p>SF1.381A AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN Lengde oppbrett <i>Lokalisering:</i> <i>Høyde:</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer - Isola Mestermembran. Deler av membranen som blir permanent eksponert for dagslys utføres med Isola Mestertekk. c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p>	m	0,00		
17.262.6	<p>SF1.382A AVSLUTNING I FORM AV NEDBRETT PÅ MEMBRAN Lengde nedbrett <i>Lokalisering:</i> <i>Høyde:</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer - Isola Mestermembran. Deler av membranen som blir permanent eksponert for dagslys utføres med Isola Mestertekk. c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p>	m	0,00		
17.262.7	<p>SF1.384A INNTEKking AV GJENNOMFØRINGER I MEMBRAN Antall <i>Lokalisering:</i> <i>Type gjennomføring:</i> Rør eller kassegjennomføring tekkes inn med Isola Gummimansjett eller Isola Flexitett <i>Form:</i> Valgfritt</p>	stk	0		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.262.8	<p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Rørdiameter Ø mm eller BxDxH mm</p> <p>c) Utførelse i samsvar med TEF's God praksis for legging av membraner med banebelegg</p> <p>SF1.388A SLUK SOM ER EN DEL AV MEMBRANSYSTEMET</p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Type sluk:</i> Isola Taksluk - Syrefast stål med prefabriert SBS-krage</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Slukdiameter Ø mm</p>	stk	0		

Sum denne side:

Sum Kapittel 17 Tekkearbeider:

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Etablering, drift og avvikling	01-1
17 Tekkearbeider	17-1
262 Taktekking	17-1

ANBUDSSKJEMA

17.262	Takteking
17	Tekkearbeider